ISTN. PŁYTA DACHOWA WARSTWOWA GR. 10 cm
ISTNIEJĄCE PŁATWIE C 140
ISTNIEJĄCY RYGIEL T 160



PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE
PODKŁAD BET. C15/20 GR. 8 cm ZBROJONY SIATKĄ 15x15 cm Z PRĘTA Ø 3 mm
STYROPIAN GR. 10 cm
IZOLACJA - FOLIA PE GR.0,2 mm
BETON C 15/20 GR. 10 cm
PODSYPKA PIASKOWA GR. 20 cm

PRZEKRÓJ II-II 1:50

• PROJFIT• ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY w Zielonej Górze				
OBIEKT: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krążkowo				
ADRES: gm. Sława woj. lubuskie				
NAZWA RYSUNKU: Stacja uzdatniania wody - PRZEKRÓJ II-II				
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY			SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA (branża budowlana)	mgr inż. Bogusława PIETRUŃKO konstrukcyjno-budowlane 168/94/Zg	2016-06		RYS. NR 5/B
SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA (branża budowlana)	mgr inż. Grażyna KOWALIK konstrukcyjno-budowlane 164/94/Zg	2016-06		EGZ. NR